

PIIRUSTUSMERKINNÄT

KASVAVA LEHTIPUU, SÄILYTETÄÄN

KASVAVA HAVUPUU, SÄILYTETÄÄN


POISTETTAVA HAVU-/ LEHTIPUU

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

nu R2	NYKYINEN NURMIALUE HOITOLUOKKA R2, SÄILYTETÄÄN
asf	ASFALTTI AB 8 / 100 (40 MM)
tn	HIEKKATEKONURMI
kit	KIVITUHKAPÄÄLLYSTE
	OLETETTU HULEVESIVIEMÄRIN LINJA
so100M	RAKENNESALAOJITUS


1 Asfaltti AB8 / 100	40 mm
2 Kantava kerros KaM #0-32	150 mm
3 Routaeriste XPS	50 mm
4 Jakava kerros #KaM 0-64	400 mm
5 Suodatinkangas	N3

Routaeristelevyt 600 mm leveinä.Levyjen väliin 15 mm rako, joka täytetään saumaushiekalla Hk #0,2-1,0



ASFALTIN PÄÄLLYSRAKENNE 1:20


1 Kivituhka KaM #0-8	50 mm
2 Kantava kerros KaM #0-32	150 mm
3 Jakava kerros #KaM 0-64	400 mm
4 Suodatinkangas	N3



KIVITUHKAPÄÄLLYSTEEN PÄÄLLYSRAKENNE 1:20

1 Hiekkatekonurmi	15 mm
2 Avoin asfalttibetoni AAB8	40 mm
3 Avoin asfaltti AA11	40 mm
4 Kantava kerros KaM #0-32	150 mm
5 Routaeriste XPS	50 mm
6 Jakava kerros #KaM 0-64	400 mm
7 Suodatinkangas	N3

Routaeristelevyt 600 mm leveinä.Levyjen väliin 15 mm rako, joka täytetään saumaushiekalla Hk #0,2-1,0



PADEL-KENTÄN PÄÄLLYSRAKENNE 1:20

Tunnus	Varuste	Väri	Lisätieto	Kpl
KALUSTEET				
K 1	Penkki selkänojaton	Sky Blue RAL5015, uppoasennus	Lehtovuori mmcité Vera Solo LVS211	1
K 2	Roska-astia	Harmaa RAL7024, lintuläppä, kiinnitetään pylvääseen kiinnikkeillä	Lappset CT60M-7024 Roska-astia 60 l + CT-B60RST + CT-F01+ CT-P7024 pylväs + CT-C01 betoniperustusjalka	1

P

0 5 10 20 m

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENTAMINEN			PIIRUSTUSLAJI: LUONNOS; JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: LUKION KENTÄT MÄNTSÄLÄ			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: ASEMAPIIRROS; MITTAKAAVAT: 1:200

MAISEMASUUNNITTELU
HARJU-SOININOY
p. 0400 754840
p. 045 1250011
www.harjusoini.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
MAS	25-346	25-346.100	

PÄIVÄYS	YHTEYSHENKILÖ JA ALLEKIRJOITUS	PIIR.TIEDOSTO
20.1.2026	TIMO SOINI	